

Zagroda 2431

Malaxor beton cu descărcare spate + lateral (cardanic, 800 L, 565 kg)



Sediu companie

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vânzări

+40 726 674 080
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/z09-1037>



Parametri

Nume	Unitate
Capacitate (litru)	800 l
Propulsor	tractor PTO
Diametru mixer beton	1500 mm
Greutate	565 kg

Descriere

Zagroda 2431 - Malaxor de beton profesional cu descărcare laterală și spate, capacitate 800 L, acționat prin PTO

Zagroda 2431 este un malaxor de beton robust și eficient, destinat utilizării profesionale în construcții agricole și industriale. Cu o capacitate de **800 litri** și o greutate totală de **565 kg**, acest echipament este acționat de **priza de putere a tractorului (PTO)** și oferă o performanță excelentă în amestecarea și distribuirea betonului.

Mixerul are un diametru de **1500 mm** și este echipat cu **4 brațe de amestecare**, ceea ce asigură un amestec omogen la o viteză de rotație de aproximativ **30 rotații/minut**. Sistemul de descărcare este versatil, permițând **evacuarea materialului atât în spate cât și lateral**, o caracteristică standard pentru modelele de 800 L și 1200 L.

Caracteristici standard:

- Cuplare în **3 puncte (Categorie II)**
- Construcție ranforsată, adaptată pentru transport cu **furci pentru paletă**
- Grosime pereți: **5 mm în zona centrală, 8 mm la baza rezervorului** (pentru 800 L)
- **Capac metallic** de protecție pe partea spre tractor
- **Înălțime de lucru reglabilă**
- **Filtrare material în timpul încărcării** pentru o calitate mai bună a amestecului
- **Putere necesară:** minim **80 CP** pentru versiunea de 800 L
- Posibilitate de montare a **motorului hidraulic**
- Versiune PTO echipată standard cu arbore cardanic și protecție la suprasarcină (460 Nm)

Opțiuni disponibile:

- **Motor hidraulic** cu furtunuri, debit recomandat: 60-70 L/min (maxim 80 L/min)
- **Motor electric:**
 - Pentru modelele de 600 L și 800 L: **11 kW**, protecție 25A
 - Pentru modelul de 1200 L: **15 kW**, protecție 32A
- **Lopată cu auto-încărcare** pentru modelele de 800 L și 1200 L – disponibilă doar la descărcare laterală
- **Șasiu mobil** pe roți 260/75/15.3 (greutate: 350 kg)
- **Baterie de ciment** cu acționare hidraulică (opțional)

Utilizare și beneficii

Zagroda 2431 este alegerea ideală pentru fermieri, constructori sau antreprenori care caută un malaxor durabil, ușor de utilizat și compatibil cu tractoarele standard din agricultură. Designul său modular permite adaptarea în funcție de cerințele lucrării, iar opțiunile disponibile extind semnificativ funcționalitatea echipamentului.

Sfat util

Dacă dorești o soluție flexibilă care să permită amestecarea rapidă a betonului direct în câmp sau în zone greu accesibile, **Zagroda 2431** oferă toate avantajele necesare: conectare rapidă la tractor, descărcare eficientă în două direcții, construcție solidă și posibilitatea de actualizare cu motor hidraulic sau electric. Alege varianta care se potrivește cel mai bine fluxului tău de lucru – echipa Agrohof te poate ajuta cu recomandări personalizate!