

Zagroda 2432

Malaxor beton cu descărcare spate + lateral (cardanic, 1200 L, 875 kg)



Sediu companie

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vânzări

+40 726 674 080
info@agrohof.com

<https://agrohof.ro/sku/z09-1038>



Parametri

Nume	Unitate
Capacitate (litru)	1200 l
Propulsor	tractor PTO
Diametru mixer beton	1900 mm
Greutate	875 kg

Descriere

ECHIPAMENT STANDARD:

- Legătură în 3 puncte Cat. II
- Adaptat suplimentar pentru transportul cu furci cu palete
- Grosimea peretelui: element central - 5mm; partea de jos 8mm pentru 800L și 1200L, 6mm pentru 600L
- Brațele mixerului format din 3 arcuri plane (600 L), 4 brațe (800L) sau 5 brațe (1200 L), rotația de aprox. 30 r.p.m.
- Înălțimea de lucru reglabilă;
- Filtrarea materialelor în timpul încărcării;
- Descărcare laterală și spate pentru 800L și 1200L, descărcare din spate pentru 600L
- Capac metalic pe partea tractorului
- În versiunea standard, angrenare cu tractorul prin PTO.
- Necesar de putere 600L - 60 CP, 800L - 80 CP, 1200L - 110 CP
- Malaxoare de beton 800L pentru montarea motorului hidraulic

ECHIPAMENT OPTIONAL:

- Baterie de ciment cu acționare hidraulică.
- Debit de ulei recomandat: 60-70L / min; max. nu trebuie să depășească 80L / min
- Versiunea PTO echipată suplimentar cu motor hidraulic cu furtunuri
- Malaxoare de beton cu acționare motor electric (360v)
- Pentru betoniere 600L și 800L motor 11kw / necesită protecție. 25a /, pentru betoniere 1200l motor 15kw / necesită protecție 32a
- Lopată cu auto-încărcare pentru 800 și 1200L - numai pentru descărcare laterală
- Șasiu pentru betonieră 800 L și 1200 L pe roți 260/75 / 15,3 (greutate 350 kg)
- Arborele PTO 460 Nm cu protecție la suprasarcină